SPECYFIKACJA USŁUG – KLIMATYZACJA

W niniejszej **Specyfikacji Usług** znajduje się opis zakresu **Usług** stanowiących ofertę **Sklepu Leroy Merlin**. Informację o dostępnych **Usługach** udzieli Doradca Klienta lub Projektant w **Sklepie Leroy** Merlin.
Szczegółowe zasady świadczenia **Usług** oraz definicje wyróżnionych (pogrubionych) terminów są określone w **Regulaminie Usług**, który jest dostępny w **Sklepie Leroy Merlin** oraz na stronie internetowej www.leroymerlin.pl.

Każda z **Usług zostanie zakończona uprzątnięciem Miejscem Wykonywania Usług**, czyli wykonaniem prac porządkowych związanych z usunięciem zabrudzeń, powstałych wskutek świadczonych **Usług** oraz wyniesieniem opakowań w miejsce wskazane przez Klienta (w pobliżu miejsca montażu, np. nie dalej niż obok wejścia do domu lub właściwej klatki w bloku).
Uprzątnięcie nie obejmuje wyniesienia, utylizacji i wywozu zdemontowanych przedmiotów oraz odpadów/wywozu gruzu.

Usługi, których konieczność wykonania powstała w trakcie wykonywania **Usług** lub są wykonane na życzenie klienta, podlegają odrębnej i indywidualnej wycenie sporządzonej przez **Wykonawcę. Klient** ma możliwość dokonania ich zakupu w **Sklepie Leroy Merlin**, w który zawarł Umowę na Wykonanie **Usług** lub zobowiązany jest uzgodnić warunki ich wykonania z Wykonawcą oraz potwierdzić je w odrębnej umowie. Wynagrodzenie za ich wykonanie, uiszczane jest przez **Klienta** bezpośrednio u **Wykonawcy** oraz są wykonywane na ryzyko i odpowiedzialność **Wykonawcy**.

Usługi są dostępne po uprzednim skorzystaniu z Wizyty Wykonawcy.

WIZYTY WYKONAWCY

WIZYTA WYKONAWCY - zakres obejmuje:

a) wypełnienie przez **Wykonawcę** podczas trwania **Usługi** - „Protokół Wizyty Wykonawcy", zawierający m.in. informacje o rozpoznaniu **Miejsca Wykonania Usługi** oraz wskazówki dotyczące specyfiki towarów polecanych przez **Wykonawcę** do wykonania
b) przygotowanie przez **Sklep Leroy Merlin** do 5 dni roboczych od dnia wykonania **Usługi** „**Szacunkowy Kosztorys"**, zawierający **Usługi** ustalone pomiędzy **Klientem** oraz **Wykonawcą**
c) wybrane **Usługi** dodatkowo będą obejmowały: przygotowanie przez **Sklep Leroy Merlin** do 5 dni roboczych od dnia wykonania **Usługi** „Formularz Opisowy **Miejsca Wykonywania Usług"**, zawierający informację sporządzone przez **Wykonawcę**, niezbędne do przygotowania prawidłowego **Zamówienia**.

Przygotowane przez **Sklep Leroy Merlin** dokumenty zostaną wysłane na adres e-mail podany w Protokole Wizyty Wykonawcy lub będą dostępne do odbioru osobistego za okazaniem paragonu lub faktur, który jest jego wystawcą.

Usługi dostępne w ofercie do niniejszej **Specyfikacji Usług:**
WIZYTA WYKONAWCY – KLIMATYZACJA kod 49994693

DEMONTAŻ TOWARÓW

Zakres **Usługi** obejmuje: demontaż przedmiotów bez odzysku (niezdolny do ponownego montażu, użytkowania itp.) oraz/lub zabezpieczenie **Miejsca Wykonywania Usług** i innych pomieszczeń oraz obiektów narażonych na uszkodzenie oraz/lub wyniesienie gruzu lub innych odpadów nie wymagających utylizacji w miejsce wskazane przez **Klienta** podczas Wizyty **Wykonawcy**.

Wycena jest indywidualna oraz jej koszt jest określony w **Szacunkowym Kosztorysie Usług**. Obejmuje powyższy zakres ustalony pomiędzy **Klientem** oraz **Wykonawcą** podczas **Wizyty Wykonawcy**, którego opis jest w treści **„Protokołu Wizyty Wykonawcy" i/lub „Protokole Odbioru Usług".** Szczegółowe informacje udzieli Doradca Klienta lub Projektant.

Dostępne w ofercie do niniejszej Specyfikacji Usług:
WYCENA INDYWIDUALNA - DEMONTAŻ DZ.01 kod 49995043;

PRZYGOTOWANIE I DOSTOSOWANIE MIEJSCA WYKONYWANIA USŁUG ORAZ MONTAŻ SPOZA ZAKRESU USŁUGI

Zakres **Usługi** obejmuje: przygotowanie i dostosowanie **Miejsca Wykonywania Usług** (np. utworzenie, przenoszenie, modyfikacja instalacji; wyrównanie ścian lub podłogi itp.), oraz/lub wykonaniem czynności niezbędnych do zakończenia zamówionej **Usługi**, nie objęte w jej zakresie (np. szlifowanie płytek, spoinowanie fugą epoksydową itp.) .

Wycena jest indywidualna oraz jej koszt jest określony w **Szacunkowym Kosztorysie Usług**. Obejmuje powyższy zakres ustalony pomiędzy **Klientem** oraz **Wykonawcą** podczas **Wizyty Wykonawcy**, którego opis jest w treści **„Protokołu Wizyty Wykonawcy". i/lub „Protokole Odbioru Usług".** Szczegółowe informacje udzieli Doradca Klienta lub Projektant.

Dostępne w ofercie do niniejszej Specyfikacji Usług
WYCENA INDYWIDUALNA – PRZYGOTOWANIE/MONTAŻ DZ01 kod 49995044;

USŁUGI MONTAŻU

SPECYFIKACJA USŁUG – KLIMATYZACJA

MONTAŻ PODSTAWOWY KLIMATYZACJI (szt.) kod 49321503/49994899 Zakres **Usługi**: weryfikacja otrzymanego Zlecenia ze stanem faktycznym, przygotowanie wyceny prac dodatkowych, jeżeli są one niezbędne do wykonania usługi; montaż jednostki wewnętrznej do 2,5 m wysokości; montaż podpory pod jednostkę zewnętrzną i jednostki zewnętrznej do 2,5 m wysokości od gruntu lub powierzchni zapewniającej stabilną podstawę rusztowania; doprowadzenie z istniejącej instalacji elektrycznej zasilania urządzenia do 2m odległości natynkowo; pojedynczy przewiert przez ścianę niezbrojoną do grubości 40 cm; wyprowadzenie instalacji skroplin grawitacyjnie do 2 m; połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewodem sterującym do 3 m; połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewodami miedzianymi do 3 m; zabezpieczenie instalacji miedzianej, elektrycznej i sterowania w zależności od materiałów (taśma aluminiowa); wykonanie próżni w instalacji i wyrównanie poziomu czynnika do znamionowego W skład montażu podstawowego nie wchodzą materiały, które Wykonawca użyje do montażu, a nie są elementem wyposażenia fabrycznego produktu.
MONTAŻ PODSTAWOWY KLIMATYZACJI MULTISPLIT Z DWIEMA JEDNOSTAKMI WEWNĘTRZNYMI (szt.) kod 49994292/49994900 Zakres **Usługi**: weryfikacja otrzymanego Zlecenia ze stanem faktycznym, przygotowanie wyceny prac dodatkowych, jeżeli są one niezbędne do wykonania usługi; montaż dwóch jednostek wewnętrznych do 2,5 m wysokości; montaż podpory pod jednostkę zewnętrzną i jednostki zewnętrznej do 2,5 m wysokości od gruntu lub powierzchni zapewniającej stabilną podstawę rusztowania; doprowadzenie z istniejącej instalacji elektrycznej zasilania urządzenia do 2m odległości natynkowo; pojedynczy przewiert przez ścianę niezbrojoną do grubości 40 cm; wyprowadzenie instalacji skroplin grawitacyjnie do 4 m; połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewodem sterującym do 5 m; połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewodem miedzianym do 5 m; zabezpieczenie instalacji miedzianej, elektrycznej i sterowania w zależności od materiałów (taśma aluminiowa); wykonanie próżni w instalacji i wyrównanie poziomu czynnika do znamionowego. W skład montażu podstawowego nie wchodzą materiały, które Wykonawca użyje do montażu, a nie są elementem wyposażenia fabrycznego produktu.
PRZEGLĄD KLIMATYZACJI (szt.) kod 49994044 Zakres **Usługi:** ogólne sprawdzenie stanu technicznego urządzenia; czyszczenie parownika, skraplacza; odgrzybianie jednostki wewnętrznej; czyszczenie filtrów; sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej; sprawdzenie układu czynnika chłodzącego; uzupełnienie czynnika chłodzącego do 0,1 kg; sprawdzenie drożności odpływu skroplin
MONTAŻ JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ POWYŻEJ 2,5 M (szt.) kod 49994711 Zakres **Usługi**: dopłata do montażu każdej jednostki wewnętrznej powyżej wysokości 2,5 m do wysokości 5 m
MONTAŻ PODPORY ZEWNĘTRZNEJ INNEJ NIŻ FABRYCZNA - ŚCIENNA (szt.) kod 49994712 Zakres **Usługi**: montaż podpory pod jednostkę zewnętrzną innej niż fabryczna – ścienna
MONTAŻ PODPORY ZEWNĘTRZNEJ INNEJ NIŻ FABRYCZNA – PODŁOGOWA, DACHOWA PROSTA (szt.) kod 49994713 Zakres **Usługi**: montaż podpory pod jednostkę zewnętrzną innej niż fabryczna - podłogowa, dachowa prosta
MONTAŻ PODPORY ZEWNĘTRZNEJ INNEJ NIŻ - DACHOWA POZIOMOWANA (szt.) kod 49994714 Zakres **Usługi**: montaż podpory pod jednostkę zewnętrzną innej niż fabryczna - dachowa poziomowana
MONTAŻ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ POWYŻEJ 2,5 M (szt.) kod 49994715 Zakres **Usługi**: dopłata do montażu jednostki zewnętrznej powyżej wysokości 2,5 m do wysokości 5 m
DOPROWADZENIE Z ZASILANIA (m) kod 49994716 Zakres **Usługi**: doprowadzenie z istniejącej instalacji elektrycznej zasilania urządzenia, każdy dodatkowy metr powyżej 2 m
DODATKOWY PRZEWIERT W ŚCIANIE NIEZBROJONEJ DO 40 CM (szt.) kod 49994717 Zakres **Usługi**: dodatkowy przewiert w ścianie niezbrojonej do 40 cm
POGŁĘBIENIE PRZEWIERTU W ŚCIANIE NIEZBROJONEJ POWYŻEJ 40 CM (cm) kod 49994718 Zakres **Usługi**: dodatkowy przewiert w ścianie niezbrojonej powyżej 40 cm, płatne za każdy dodatkowy cm
DODATKOWY PRZEWIERT W ŚCIANIE ZBROJONEJ DO 40 CM (szt.) kod 49994719 Zakres **Usługi**: dodatkowy przewiert w ścianie zbrojonej do 40 cm
POGŁEBIENIE PRZEWIERTU W ŚCIANIE ZBROJONEJ POWYŻEJ 40 CM (cm) kod 49994720 Zakres **Usługi**: dodatkowy przewiert w ścianie zbrojonej powyżej 40 cm, płatne za każdy dodatkowy cm
WYPROWADZENIE INSTALACJI SKROPLIN POWYŻEJ 2M (szt.) kod 49994721 Zakres **Usługi**: wyprowadzenie instalacji skroplin powyżej 2m
MONTAŻ POMPKI SKROPLIN WRAZ Z POMPKĄ (szt.) kod 49994722 Zakres **Usługi**: montaż pompki skroplin
POŁĄCZENIE PRZEWODEM STERUJĄCYM POWYŻEJ ZAKRESU (m) kod 49994723 Zakres **Usługi**: połączenie jednostki/jednostek wewnętrznej i zewnętrznej przewodem sterującym powyżej zakresu wynoszącego: 3m (dla instalacji split) lub 5 m (dla multisplit)
POŁĄCZENIE JEDNOSTEK INSTALACJĄ MIEDZIANĄ POWYŻEJ ZAKRESU (m) kod 49994724 Zakres **Usługi**: połączenie jednostki/jednostek wewnętrznej i zewnętrznej instalacją miedzianą powyżej zakresu wynoszącego: 3m (dla instalacji split) lub 5 m (dla multisplit)
MONTAŻ KORYTEK (m) kod 49994725 Zakres **Usługi**: montaż korytek w celu zabudowania instalacji miedzianej, elektrycznej i sterowania

SPECYFIKACJA USŁUG – KLIMATYZACJA

WYKONANIE PRÓŻNI W INSTALACJI I UZUPEŁNIENIE INSTALACJI (100 gram) kod 49994726 Zakres **Usługi**: wykonanie próżni w instalacji; uzupełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym za każde 100 g
USŁUGI DOJAZDU
Dojazd Wykonawcy ze **Sklepu Leroy Merlin** do miejsca montażu liczony jest w jedną stronę wg odległości wskazanej w Google Maps. Wartość usługi dojazdu będzie naliczana w 10 km przedziałach. W przypadku gdy z okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi **Klient** niezbędne jest odbycie dodatkowego dojazdu na miejsce wykonywania **Usługi**, **Klient** jest zobowiązany pokryć koszty takiego przejazdu. Usługa dojazdu musi zostać zakupiona oddzielnie dla wykonania **Wizyty Wykonawcy** oraz oddzielnie dla wykonania **Usług**.

Specyfikacja ważna od dnia 01.02.2023 r.